

Construtora São José  
João Martins

### CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ/PA - PMA  
Modalidade Convite n.º 002/2022  
Processo Administrativo n.º 559/2023

Prezados senhores,

Apresentamos a Vossa. Senhoria nossa proposta para a contratação de empresa de para prestação de serviços de engenharia para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ARENA MANEGITO, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA,  
, conforme consta nos anexos:

Preço global é de R\$ 104.213,73 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Treze Reais e Setenta e Três Centavos)  
Validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da proposta;  
Prazo de execução 60 (sessenta) dias corridos, conforme cronograma físico-financeiro, contados a partir da Ordem de Serviços;  
Condições de pagamento: Conforme edital;

JOSE NARCISO MARTINS DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, CPF nº 632.623.632-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 273763 2ª VIA, órgão expedidor PTC - AP,


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Afuá/PA; 29 de março de 2023.

J N MARTINS DOS SANTOS  
CNPJ n.º 27.347.298/0001-67

Alexandre M. Soares  
Arquiteto  
CAU/BR 1  
Responsável por...

CPF: 27.347.298/0001-67  
J. N. MARTINS DOS SANTOS  
Rua Sanchon de Oliveira nº 406  
Cidade: Afuá/PA  
CEP: 68.200-000



# Construtora São José

In Martins

Obra  
-REFORMA NA ARENA MANEGITO, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ

Bancos  
SINAPI - 12/2022 - Pará  
SEDOP - 09/2022 - Pará

B.D.I.  
28,82%

Encargos Sociais  
Desonerado: 87,48%

## Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	ADMINISTRAÇÃO	1.474,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	286,83
3	RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, GRADES, ALAMBRADOS E TRAVES	13.301,51
4	PINTURA	12.622,59
5	ELÉTRICA	45.361,58
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.852,01
Total sem BDI		80.898,72
Total do BDI		23.315,01
Total Geral		104.213,73


*[Handwritten signature]* # *[Handwritten mark]*

Alexandre Magno Marques dos Anjos  
Arquiteto e Urbanista  
CAU/BR Nº 425797-2  
Responsável Técnico

[CNPJ 27 317.298/0001-67]  
JUN MARTINS DOE SANTOS  
TZE SANCHAS DE OLIVEIRA Nº 410  
CARRERA Nº 100906-010  
AFUÁ

[CNPJ 27 317.298/0001-67]  
JUN MARTINS DOE SANTOS  
TZE SANCHAS DE OLIVEIRA Nº 410  
CARRERA Nº 100906-010

*[Handwritten mark]*



Construtora São José  
In Martins

Obra

-REFORMA NA ARENA MANEGITO, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ

Bancos

B.D.I.

Encargos  
 Sociais

SINAPI -  
12/2022 - Pará  
SEDOP -  
09/2022 - Pará

28,82%

Desonerado:  
87,48%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>1.474,20</b>
1.1	comp01	Próprio	Administração LOCAL	MÊS	2	737,10	1.474,20
2			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>286,83</b>
2.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	2,25	127,48	286,83
3			<b>RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, GRADES, ALAMBRADOS E TRAVES</b>				<b>13.301,51</b>
3.1	comp02	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO E TRAVES	M²	75	165,80	12.435,00
3.2	C 68	Próprio	PORTÃO DE FERRO E ALAMBRADO 2,10x1,10M	UNID.	1	313,16	313,16
3.3	comp03	Próprio	RECUPERAÇÃO DE PORTÕES	UNID.	5	110,67	553,35
4			<b>PINTURA</b>				<b>12.622,59</b>
4.1	150741	SEDOP	Acrilica (sobre pintura antiga)	m²	818,24	12,03	9.843,42
4.2	150489	SEDOP	Anti-ferruginosa sobre grade de ferro	m²	53,86	51,60	2.779,17
5			<b>ELÉTRICA</b>				<b>45.361,58</b>
5.2	170983	SEDOP	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	UN	1	104,25	104,25
5.3	comp04	Próprio	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE DE CONCRETO 9 METROS E 2 REFLETORES VAPOR METÁLICO 1000W	UNID.	10	3.249,78	32.497,80
5.4	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	87	22,31	1.940,97
5.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3	14,60	43,80
5.6	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	73	7,33	535,09
5.7	97900	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4	160,92	643,68
5.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,8	69,78	1.172,30
5.9	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	33,6	5,14	172,70
5.10	comp05	Próprio	PADRÃO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO 70 A	UNID.	1	1.680,33	1.680,33
5.11	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	283,63	283,63
5.12	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	9,06	27,18
5.13	comp06	Próprio	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UNID.	2	87,19	174,38

CUPOM 21 317 298 000: 671

J.M. MARTINS DOS SANTOS

Engenheiro

Alexandre Magno Marques dos Anjos  
Arquiteto e Urbanista  
CAU/BR N° A257947-2  
Responsável Técnico



## Construtora São José

em Martins

5.14	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	193,2	3,84	741,88
5.15	comp07	Próprio	FUNDAÇÃO DO TIPO PALAFITA EM MADEIRA DE LEI	M <sup>2</sup>	1,5	182,22	273,33
5.16	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	2	76,70	153,40
5.17	comp08	Próprio	FORMA P/ (PISO PARA MURETA)	M <sup>2</sup>	2	27,60	55,20
5.18	comp09	Próprio	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO (C=1,2M/L=0,5M/H=2,0M)	UNID.	1	2.737,12	2.737,12
5.19	comp10	Próprio	PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL. FERRAGENS E PINTURA ANTIFERRUGINOSA C=1,10 - H=2,0M	UNID.	2,2	756,39	1.664,05
5.20	00005085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	1	25,61	25,61
5.21	comp11	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UNID.	4	108,72	434,88
6			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>7.852,01</b>
6.1	comp12	Próprio	REPAROS NA ARQUIBANCADA	UNID.	1	2.579,92	2.579,92
6.2	comp13	Próprio	Reconstrução Passarela em Madeira Largura: 1,40Mx66,00	UNID.	1	3.924,66	3.924,66
6.3	comp14	Próprio	Reparo no Tablado em Madeira	UNID.	1	879,98	879,98
6.4	080028	SEDOP	Descupinização	m <sup>2</sup>	30	7,73	231,90
6.7	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m <sup>2</sup>	35	6,73	235,55

Total sem BDI

80.898,72

Total do BDI


23.315,01

Total Geral

104.213,73

CNPJ 27.317.296/0001-67  
J.J. MARTINS DOB. SEN. 1/3  
Tor. Sanchez de Olayo 19 400  
Cidade de São Paulo - SP  
05417-900

Alexandre Magno Marques dos Anjos  
Arquiteto e Urbanista  
CAU/BR N° A257947-2  
Responsável Técnico



Construtora São José  
In Martins

Modalidade Convite n.º 002/2022

Processo Administrativo n.º 559/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS

DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ARENA MANEGITO, NO  
11/2021-

ENCARGOS SOCIAIS: 87,48 %

BDI: 28,82 %


Afuá/PA; 29 de março de 2023.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

X. Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Seguro + Garantia	0,800
X.2 - Administração Central	3,000
X.3 - Risco	0,970
	X = 4,77
Y. Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	0,590
	Y = 0,59
Z. Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro	6,160
	Z = 6,16
I. Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal	0,65
I.4 - C.P.R.B. (Contribuição Previdenciária) - Federal	4,50
	I = 13,15
B D I - Benefício e Despesas Indiretas	
$B D I = \frac{(1+X)(1+Y)(1+Z)}{(1-I)} - 1$	
Fórmula do BDI	
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;	
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;	
Z é a Taxa representativa do LUCRO;	
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.	
B.D.I	28,82%

11/2021-01  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 559/2023  
MODALIDADE CONVITE Nº 002/2022

*[Handwritten signatures and initials]*



Construtora São José  
Instituída

Modalidade Convite n.º 002/2022  
Processo Administrativo n.º 559/2023  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS  
DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ARENA MANEGITO, NO  
SINAPI-PA /2022-DESONERADO  
ENCARGOS SOCIAIS: 78,83 %  
BDI: 28,82 %  
Afuá/PA; 10 de NOVEMBRO de 2022.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário-educação	2,50
A7	Seguro construa Acidente de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	
	<b>Total</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal renumerado	18,12
B2	Feriados	4,15
B3	Auxílio - enfermidade	0,87
B4	13º Salário	11,11
B5	Licença Paternidade	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,74
B7	Dias de chuva	2,72
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,11
B9	Férias gozada	11,24
B10	Salario maternidade	0,03
	<b>Total</b>	<b>49,16</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14
C3	Férias Indenizadas	3,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31
C5	Indenização Adicional	0,48
	<b>Total</b>	<b>12,78</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de A sobre B	8,26
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48
D	<b>Total</b>	<b>8,74</b>
	<b>Total (A+B+C+D)</b>	<b>87,48</b>

*Assinatura*

10/11/2022  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA  
10/11/2022/55.179.441

*Assinatura*