



### COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

OBS: TODOS OS COEFICIENTES PRATICADOS NESTA COMPOSIÇÃO TEVE COMO REFERÊNCIA INFORMAÇÕES E PRÁTICAS EMPÍRICAS LOCAIS.

OBS: TODOS OS PREÇOS PRATICADOS NESTA COMPOSIÇÃO TEVE COMO REFERÊNCIA COMERCIALIZAÇÕES LOCAIS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>CPU 1</b>	<b>Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos</b>	<b>MES</b>			
LOCAL	BARCO EM MADEIRA COM MOTO 114CV	DIARIA	1.00	500.00	500.00
LOCAL	ÓLEO DIESEL	LITRO	100.00	5.03	503.00
LOCAL	ÓLEO LUBRIFICANTE	LITRO	2.00	20.00	40.00
LOCAL	Grupo Gerador De Energia 10 Kva 110/220 V Monof. Motor 20 Cv DE AUTONOMIA DE 7 HORAS	DIARIA	1.00	400.00	400.00
LOCAL	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - RECARGA	UNID	1.00	120.00	120.00
				PREÇO(mão-de-obra):	0.00
				PREÇO(material):	1563.00
				PREÇO TOTAL(unit.):	1563.00
<b>CPU5</b>	<b>Reparo na passarela de acesso a escola</b>	<b>M2</b>			
LOCAL	Tábua Polegada Pracuuba ou Omirin 3,00m ( ASSOALHO )	Dz	40.000	65.00	2600.00
LOCAL	Frechal (3,00m) ACAPÚ ( TRAVESSAS ) com espaçamento entre elas de 1,50m	unid.	20.000	17.50	350.00
LOCAL	Frechal (4,00m) Pracuuba ou Omirin bruto ( CRUZETA ) no comprimento de 70cm	unid.	20.000	16.00	320.00
LOCAL	Frechal (4,00m) Pracuuba ou Omirin bruto ( VIGAS ) - 03 LINHAS	unid.	120.000	16.00	1920.00
LOCAL	Tarugo de acapu de 2,50m - ( 04 tarugo por Travessa a cada 1,50m de distancia entre eles )	unid.	20.000	20.00	400.00
LOCAL	Frechal de acapu ou massaranduba de 15 palmos (3,00m)	unid.	40.000	37.50	1500.00
LOCAL	Prego 2 1/2" x 11	kg	12.000	18.00	216.00
LOCAL	Prego 3" 1/2 x 9	kg	10.000	18.00	180.00
LOCAL	Parafuso francês 3/8	kg	160.000	2.00	320.00
SEDOP	carpinteiro c/ Encargos complementares	H	30.000	18.82	564.60
SEDOP	Ajudante com encargos complementares	H	30.000	15.06	451.80
				PREÇO(mão-de-obra):	1016.40
				PREÇO(material):	7226.00
				PREÇO TOTAL(unit.):	8242.40
<b>CPU5</b>	<b>Tabuado de madeira</b>	<b>M2</b>			
LOCAL	Tábua Polegada Pracuuba ou Omirin 3,00m ( ASSOALHO )	Dz	0.200	65.00	13.00
LOCAL	Frechal (3,00m) ACAPÚ ( TRAVESSAS ) com espaçamento entre elas de 1,50m	unid.	0.175	17.50	3.06
LOCAL	Frechal (4,00m) Pracuuba ou Omirin bruto ( CRUZETA ) no comprimento de 70cm	unid.	0.160	16.00	2.56
LOCAL	Frechal (4,00m) Pracuuba ou Omirin bruto ( VIGAS ) - 03 LINHAS	unid.	0.400	16.00	6.40
LOCAL	Tarugo de acapu de 2,50m - ( 04 tarugo por Travessa a cada 1,50m de distancia entre eles )	unid.	0.930	14.00	13.02
LOCAL	Prego 2 1/2" x 11	kg	0.350	16.00	5.60
LOCAL	Prego 3" 1/2 x 9	kg	0.300	14.00	4.20
SINAPI	carpinteiro c/ Encargos Sociais	H	0.600	18.82	11.29
SINAPI	Servente c/ Encargos Sociais	H	0.700	15.06	10.54
				PREÇO(mão-de-obra):	21.83
				PREÇO(material):	47.84
				PREÇO TOTAL(unit.):	69.67

①

CPU6	Reparo no flutuante e grades	M2			
LOCAL	Metalom 0,20x0,20x6,00	UND	16.000	40.00	640.00
LOCAL	Metalom 0,30x0,20x6,00	UNID	16.000	55.00	880.00
LOCAL	Solda dina	KG	4.000	30.00	120.00
LOCAL	Tubo 3/4 galvanizado	UND	4.000	50.00	200.00
LOCAL	Tinta esmalte sintético verde	GL	1.000	87.00	87.00
LOCAL	Tinner F15	UND	2.000	22.00	44.00
SEDOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30.000	18.82	564.60
SEDOP	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25.000	19.25	481.25
				PREÇO(mão-de-obra):	1045.85
				PREÇO(material):	1684.00
				PREÇO TOTAL(unit.):	2729.85

AFUÁ, 30 DE JUNHO DE 2023



**PAULO RONALD FRANÇA P. FILHO**  
 ENG. CIVIL CREA-AP 03216238-2  
 VISTO 954203 PA



**ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO**  
 PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ



**FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GOMES PANTOJA**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura